

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายเทศบาลหลักห้า หมู่ที่ 1 เชื่อมสายเลียบบ
 คลองวังสุข หมู่ที่ 6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
 สถานที่ก่อสร้าง สายเทศบาลหลักห้า หมู่ที่ 1 เชื่อมสายเลียบบคลองวังสุข หมู่ที่ 6
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 กำหนดราคา : เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 2565


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยกรวดทางสภาพเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดหรือผิวจราจร AC เดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานพื้นทางหินคลุกแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	295.50	510.90	150,970.95	1.3607	695.18	205,426.17
2	งานผิวทาง							
	2.1 งาน Prime coat	ตร.ม.	1,950.00	33.22	64,779.00	1.3607	45.20	88,144.79
	2.2 งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	1,950.00	255.14	497,523.00	1.3607	347.17	676,979.55
	หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร บน Prime coat							
3	งานเครื่องหมายป้ายจราจร							
	3.1 ป้ายแบบ บ-1 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.2 ป้ายแบบ บ-25 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.3 ป้ายแบบ ด-3 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.4 ป้ายแบบ ด-69 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.5 ป้ายแบบ ด-75 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร	ตร.ม.	117.00	280.00	32,760.00	1.3607	381.00	44,576.53

รวมเป็นเงิน	1,015,127.04
ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,015,127.04
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)	

Factor งานทาง	=	1.3607
Factor งานทาง	=	1.3607
เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0%
เงินประกันผลงานหัก	=	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	5%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.จ.ท.  ประธานกรรมการ
 (จรัญ ลมลอย)
กรรมการ
 (นายทัศนัย พลชัย สมบูรณ์ พลภุชญา)
กรรมการ
 (นายเสด็จ งามคำ)

เห็นชอบ พ.จ.ท. 
 (จรัญ ลมลอย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 อนุมัติ
 (นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน