

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายชอยอุดมสุข หมู่ที่ 3 ตำบลนางตะเคียน เข้ม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าคา

สถานที่ก่อสร้าง สายชอยอุดมสุข หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

คำนวณราคา : เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 (ตามแบบ อบต.นางตะเคียนเลขที่ 8/2567)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยกรวยทางสภาพเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานชุดรีดผิวจราจร AC เดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานพื้นทางหินคลุกแน่น (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	ลบ.ม.	178.50	377.64	67,408.74	1.3642	515.18	91,959.00
2	งานผิวทาง							
	2.1 งาน Prime coat	ตร.ม.	1,190.00	29.87	35,545.30	1.3642	40.75	48,490.90
	2.2 งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	1,190.00	230.76	274,604.40	1.3642	314.80	374,615.32
	หนา 0.05 เมตร บน Prime coat							
3	งานเครื่องหมายป้ายจราจร							
	3.1 ป้ายแบบ บ-1 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.2 ป้ายแบบ บ-25 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.3 ป้ายแบบ ค-3 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.4 ป้ายแบบ ค-69 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.5 ป้ายแบบ ค-75 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร	ตร.ม.	71.40	280.00	19,992.00	1.3642	381.98	27,273.09

รวมเป็นเงิน	542,338.31
ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง	542,338.31
ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

Factor งานทาง	=	1.3642
Factor งานทาง	=	1.3642
เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0%
เงินประกันผลงานหัก	=	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7%

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.จ.ท.....ประธานกรรมการ

(จรัญ ลมลอย)

.....กรรมการ

(นายทัศนพลชัย สมบูรณ์พฤกษา)

.....กรรมการ

(นายเสด็จ งามคำ)

เห็นชอบ.พ.จ.ท.....

(จรัญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อนุมัติ.....

(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน