

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายนางตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน เข้มเทศบาลหลักห้า ตำบลโรงเข้

สถานที่ก่อสร้าง สายนางตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน เข้มเทศบาลหลักห้า ตำบลโรงเข้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

คำนวณราคา : เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 (ตามแบบ อบต.นางตะเคียนเลขที่ 24/2563)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยกรวยทางสภาพเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	1,388.00	70.00	97,160.00	1.3624	95.37	132,370.78
	1.3 งานพื้นทางหินคลุกแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	208.00	513.97	106,905.76	1.3624	700.23	145,648.41
2	งานผิวทาง							
	2.1 งาน Prime coat	ตร.ม.	1,388.00	31.12	43,194.56	1.3624	42.40	58,848.27
	2.2 งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	1,388.00	242.83	337,048.04	1.3624	330.83	459,194.25
	หนา 0.05 เมตร บน Prime coat							
3	งานเครื่องหมายป้ายจราจร							
	3.1 ป้ายแบบ บ-1 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.2 ป้ายแบบ บ-25 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.3 ป้ายแบบ ค-3 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.4 ป้ายแบบ ค-69 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.5 ป้ายแบบ ค-75 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร	ตร.ม.	104.00	290.00	30,160.00	1.3624	395.10	41,089.98

รวมเป็นเงิน	837,151.69
ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง	837,151.69
ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)	

Factor งานทาง	=	1.3624
Factor งานทาง	=	1.3624
เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0%
เงินประกันผลงานหัก	=	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.จ.ท. ประธานกรรมการ

(จรัญ ลมลอย)

..... กรรมการ

(นายทัศนพลชัย สมบูรณ์พฤกษา)

..... กรรมการ

(นายเสด็จ งามคำ)

เห็นชอบ.พ.จ.ท.

(จรัญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อนุมัติ.....

(นายสมจิต จริยะประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน