


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปากซอยตันตาล หมู่ที่ 6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
 รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณปากซอยตันตาล หมู่ที่ 6
 ปริมาณงานก่อสร้าง หอถังสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 11.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ PVC Ø 6 นิ้ว ความลึก
 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ท่อกรุบ่อ PVC ขึ้น 13.5 พร้อมประสานปากบ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ SUBMERSIB ขนาด 2 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน วันที่ 16 เมษายน 2563 (ตามแบบ อบต.นางตะเคียน เลขที่ 6/2563)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							294,315.78	
	อุปกรณ์ลูกกลอยอัตโนมัติพร้อม				-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ลูกกรังรับพื้นที่	10.00	ลบ.ม	240.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
11	การประสานท่อที่ปากบ่อ			-	-	-	-	-	
	11.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	0.17	ท่อน	1,089.89	185.28	-	-	185.28	
	11.2 ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 องศา dia 2"	2	ตัว	139.44	278.88	-	-	278.88	
	11.3 นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3	ตัว	30.00	90.00	-	-	90.00	
	11.4 ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2	ตัว	96.00	192.00	-	-	192.00	
	11.5 หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 2"	1	ตัว	190.00	190.00	-	-	190.00	
	11.6 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 2"	1	ตัว	396.92	396.92	-	-	396.92	
	11.7 เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1	ตัว	530.00	530.00	-	-	530.00	
	ยกยอดไป				1,863.08			300,378.86	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปากซอยต้นตาล หมู่ที่ 6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
 รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณปากซอยต้นตาล หมู่ที่ 6
 ปริมาณงานก่อสร้าง ท่อส่งโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาด ท่อกรุบ่อ PVC Ø 6 นิ้ว ความลึก
 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 พร้อมประสานปากบ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ SUBMERSIB ขนาด 2 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน วันที่ 16 เมษายน 2563 (ตามแบบ อนุมัติแบบ เลขที่ 6/2563)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาหน่วยละ (บาท)	ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								300,378.86	
	11.8 ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1	ตัว	917.00	917.00		-	-	917.00	
	11.9 น็อตยึดจาน dia 1/2" ยาว 2"	4	ตัว	15.00	60.00		-	-	60.00	
	11.10 ประเก็นยาง dia 2"	1	ตัว	20.00	20.00		-	-	20.00	
	11.11 เทปพันเกลียว	1	ตัว	12.00	12.00		-	-	12.00	
	11.12 ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8"	60	เมตร	20.00	1,200.00		-	-	1,200.00	
12	ท่อดูดน้ำดิบในบ่อบาดาล			-	-		-	-	-	
	12.1 ท่อ PE Ø 2"	75	เมตร	123.00	9,225.00		-	-	9,225.00	
	12.2 สายไฟฟ้า 2x2.5	1	ม้วน	1,988.00	1,988.00		-	-	1,988.00	
13	งานเจาะบ่อ									
	13.1 เจาะบ่อ Ø 6 นิ้ว	80	เมตร	-	-		750.00	60,000.00	60,000.00	
	13.2 กรวดคัด 3-5 มม.	40	ถุง	60.00	2,400.00		-	-	2,400.00	
	13.3 ท่อกรุบ่อ PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	20	ท่อน	2,050.00	41,000.00		440.00	8,800.00	49,800.00	
	13.4 น้ำยาประสานท่อ PVC 500 กรัม	3	กระป๋อง	220.00	660.00		-	-	660.00	
	ยกยอดไป				57,482.00			68,800.00	426,660.86	

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปากซอยตันตาล หมู่ที่ 6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
 รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณปากซอยตันตาล หมู่ที่ 6
 ปริมาณงานก่อสร้าง หอถังสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.00 เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ท่อกรูบ่อ PVC Ø 6 นิ้ว ความลึก
 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ท่อกรูบ่อ PVC ชั้น 13.5 พร้อมประสานปากบ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ SUBMERSIB ขนาด 2 แรงม้าพร้อมตู้ควบคุม
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน วันที่ 16 เมษายน 2563 (ตามแบบ อนุมัติ.นางตะเคียน เลขที่ 6/2563)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา								
	13.5 ตะแกรงกรอง PVC	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	440.00	440.00	426,660.86	
	13.6 ลาน ค.ส.ล. รอบบ่อ 1.20x1.20 ม.หนา 0.15 ม.	1	เหมา	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							430,400.86	
14	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 AM พร้อม								
	อุปกรณ์สายไฟฟ้า	1	เหมา	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							6,600.00	
15	อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม								
	15.1 เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ Submersib								
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์								
	ไฟฟ้าและติดตั้ง	1	เครื่อง	22,000.00	22,000.00	500.00	500.00	22,500.00	
	15.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW)								
	พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้ง	1	ตู้	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							29,500.00	

(Signature)